

NAVODILA ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE

1. ODDAJA VLOGE

Po **pošti** na naslov Lava 2A, 3000 Celje, skenirano na naslov info@vo-ka-celje.si ali osebno na sedežu podjetja oddajte:

- izpolnjeno **Vlogo za pridobitev vodovodnega priključka za gradbišče** (www.vo-ka-celje.si, zavihek Uporabniški center)
- in **priloge**:
 - gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje
 - potrdilo občine o poravnanih obveznostih plačila komunalnega prispevka
 - DGD situacijo priključevanja objekta na infrastrukturo
 - pooblastilo lastnika (v kolikor za gradbiščni priključek v imenu investitorja prosi izvajalec)

Kontaktna oseba: obdelovalec katastra in kalkulant, tel.: 03 42 50 337, v času uradnih ur, ali centrala 03 42 50 300.

2. OGLEDE NA TERENU

Predstavniki podjetja vas bo kontaktiral z namenom, da se dogovorite za termin ogleda na terenu. Oglede izvajamo ob delavnikih med 8.00 in 14.00 uro. Na terenu vam bo podal potrebne informacije in popisal material za izvedbo vodovodnega priključka za gradbišče oziroma za izdelavo ponudbe.

3. PONUDBA, POGODBA

Po pošti boste prejeli **dovoljenje in ponudbo** za izvedbo vodovodnega priključka za gradbišče ter **pogodbo o dobavi vode za gradbišče**. Pogodba zajema dobavo vode za gradbišče in morebitni najem gradbiščnega vodomernega jaška z vključenim vodomerom in pipo. Ponudba zajema samo izvedbo montažnih del in materiala za vaš vodovodni priključek za gradbišče. Gradbena dela, to sta izkop in zasutje, izvedete sami.

En (1) izvod podpisane pogodbe vrnete po pošti na naslov Lava 2a, 3000 Celje ali skenirano na info@vo-ka-celje.si ali osebno na sedežu podjetja.

4. PRIPRAVA NA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE

Vrnjena podpisana pogodba šteje kot naročilo del in jo je potrebno vrniti vsaj pet (5) delovnih dni pred željenim pričetkom izvedbe montažnih del. O točnem terminu izvedbe montažnih del se dogovorite s predstavnikom podjetja.

Kontaktna oseba: pomočnik vodje obrata za distribucijo pitne vode, tel.: 03 42 50 322, ob delavnikih med 7.00 in 8.00, ali centrala 03 42 50 300.

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti zakoličbo oziroma soglasja upravljavcev obstoječe podzemne infrastrukture in cestnih površin, ki jih vodovodni priključek za gradbišče prečka. Z izkopom ne pričnite, dokler se s predstavnikom podjetja Vodovod kanalizacija, d.o.o. ne dogovorite o datumu izvedbe priključka.

Obveznost do tretjih oseb v zvezi s koriščenjem zemljišča, na katerem se izvede vodovodni priključek za gradbišče, nosi naročnik sam.

5. IZVEDBA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE

Gradbena jama mora biti izvedena v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Izkop za cevovod mora biti širine 40 cm in globine minimalno 1,2 m. Dno izkopa mora biti poravnano in nasuto z 10 cm debelo peščeno posteljico granulacije 0-4 mm.

Za montažo **začasnega (morebiti najetega) gradbišnega vodomernega jaška** je potrebno na predhodno dogovorjeni lokaciji v bližini javnega vodovoda izkopati gradbeno jamo dolžine 2 m in širine 1 m.

Cev mora biti položena v ravni liniji, v primeru spremembe smeri v horizontalni ali vertikalni smeri mora biti lom izveden z minimalno 1 m radijem.

Po zaključku montažnih del je potrebno cevovod obsuti s peskom granulacije 0-4 mm v debelini 30 cm nad temenom cevi in preostanek jarka zasuti s prebranim izkopanim materialom v slojih debeline 40 cm s sprotnim utrjevanjem.

6. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE

Naročnik mora zagotoviti, da je (morebiti najet) gradbišni vodomerne jašek čist, dostopen in zavarovan pred zmrzaljo. Na traso vodovodnega priključka za gradbišče ni dovoljeno postavljati objektov, škarp ipd. Kapa odcepnega ventila mora biti vedno dostopna in vidna.



7. UKINITEV VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE

Vodovodni priključek za gradbišče se daje za čas gradnje – največ za obdobje dveh let – in je namenjen izključno gradnji objekta. **Oskrba zgrajenega objekta s pitno vodo preko vodovodnega priključka za gradbišče ni dovoljena.**

Po zaključku gradnje je investitor dolžan na info@vo-ka-celje.si naročiti ukinitiv vodovodnega priključka za gradbišče. Po prejetju tega naročila vas bomo kontaktirali ter se z vami dogovorili za termin demontaže vodovodnega priključka za gradbišče.

Naloga investitorja je pripraviti izkop okoli (morebiti najetega) vodomerne jaška vodovodnega priključka za gradbišče ter pod nadzorom predstavnika Vodovod-kanalizacije, d.o.o. tudi izkop na mestu priključitve vodovodnega priključka za gradbišče na javnem vodovodu, da se bo lahko izvedla demontaža priključka.

Kontaktna oseba: pomočnik vodje obrata za distribucijo pitne vode, tel.: 03 42 50 322, ob delavnikih med 7.00 in 8.00, ali centrala 03 42 50 300.

Demontiran najet gradbišni jašek boste takoj po odstranitvi iz gradbene jame skupaj s predstavnikom našega podjetja pregledali in ugotovili morebitne poškodbe. Morebitne poškodbe bodo ob vaši prisotnosti foto evidentirane, hkrati boste podpisali primopredajni zapisnik. V kolikor ste najet gradbišni jašek z vodomerom in pipo v času vaše uporabe poškodovali, vam bomo zaračunali poškodovane dele jaška.

1. MOREBITNO PODALJŠANJE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE

V kolikor po preteku dveh let še niste zaključili z gradnjo in bi še vedno potrebovali vodovodni priključek za gradbišče, lahko najmanj mesec dni pred iztekom veljavnosti pogodbe pisno, z obrazložitvijo stanja, zaprosite za podaljšanje le - te. V kolikor bodo še obstajali pogoji za podaljšanje, bomo veljavnost pogodbe podaljšali za 1 leto.

2. PO ZAKLJUČKU GRADNJE

Za oskrbo objekta s pitno vodo je potrebno zaprositi za vodovodni priključek tako, da po pošti ali na elektronski naslov info@vo-ka-celje.si oddate izpolnjen obrazec »Vloga za pridobitev vodovodnega priključka - za objekt« z vsemi zahtevanimi prilogami.